



POLSKI
ŁAD



RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

RODZAJ OBIEKTU: murowany kościół parafialny,

LOKALIZACJA: ul. Kościelna 2 Dakowy Mokre, 64-330 Opalenica, gmina Opalenica,
powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

ZADANIE: „Renowacja kościoła p.w. św. Katarzyny w Dakowach Mokrych”

Zakres prac przyjętych do dofinansowania obejmuje tylko elewację wieży kościoła - elewacja północna, południowa i zachodnia z wyłączeniem wymiany żaluzji drewnianych na wieży

Prace renowacyjne polegać będą na wykonaniu następujących prac:

- 1. Rusztowania:**montaż, demontaż wraz z ich wynajęciem.
- 2. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze:**
 - a. Zabezpieczenie okien i stolarki przed zabrudzeniem i uszkodzeniami
 - b. Oczyszczenie powierzchni ścian
 - c. Odkażenie biologiczne ścian
 - d. Oczyszczenie ciśnieniowe
 - e. Usunięcie wtórnych uzupełnień i nawarstwień cementowych
 - f. Skucie głuchych tynków zewnętrznych
- 3. Wyprawy tynkarskie:**
 - a. Gruntowanie ścian
 - b. Wykonanie obrzutki podkładowej pod tynki
 - c. Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą wapienną
 - d. Wykonanie tynku cienkowarstwowego wapiennego
 - e. Gruntowanie tynków pod powłokę malarską
 - f. Malowanie fasady farbą o właściwościach fotokatalitycznych i wysokiej paroprzepuszczalności i ograniczonej przepuszczalności wody
- 4. Detal architektoniczny:**
 - a. Bonie na ścianach w tynku – profilowanie
 - b. Profilowanie zewnętrznych profili ciągnionych szlachetnych gładzonych
 - c. Wykonanie formy klejowej, odlewów i montaż zworników
 - d. Rozebranie obróbek blacharskich z blachy okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
 - e. Ułożenie membrany separacyjnej pod obróbki blacharskie
 - f. Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy



POLSKI
ŁAD



RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

5. Renowacja drzwi wejściowych

- a. Usunięcie przemalowań z oczyszczeniem powierzchni, usunięcie wtórnych warstw olejowych
- b. Wypełnienie ubytków w elementach konstrukcyjnych
- c. Kitowanie, szpachlowanie powierzchni
- d. Impregnacja
- e. Rekonstrukcja powłoki malarskiej
- f. Naprawa i uzupełnienie elementów ślusarskich.

W załączeniu rysunki elewacji wieży kościoła objęte zakresem robót oznaczone kolorem:

1. Elewacja południowa rys. nr 36
2. Elewacja północna rys. nr 37
3. Elewacja zachodnia rys. nr 38

Pełna dokumentacja projektowa do wglądu na obiekcie w trakcie wizji lokalnej.